DRTK SHKODËR

MIRATOHET

Sekretari K.K.T.K.M

Endri Haxhiu

SPECIFIKIME TEKNIKE

Objekti:Restaurim dhe konsolidim I pjesshem I Murit Antik ne anen veriore te qytetit Mesjetar te Lissusit, Lezhe

Gjate punes ne objekt per realizimin e projektit te parashikuar duhet te kihet parasysh qe realizimi perfundimtar i punes duhet te jete ne perputhje me specikimet e dhena. Specifikimet teknike janete shtjelluar ne baze tezeravete preventivitte cilat jane edhe proceset e punes qe do zhvillohen ne objekt.

1- **Gërmim e transport dheu me k d 20m**

Pasi te behet pastrimi i murit prejnga inertet (çakull, qeramika, gure te dimesnioneve te ndryshme, dhe etj) te cilat e kane demtuar murin duke shkaktuar rreshqitjen e blloqeveantike, duhet te behet transporti i ketyre inerteve dhe dherave. Transporti do te behet me karro dore per shkak te sasise jo shume te madhe qe ka dhe gjithashtu nga terreni qe nuk lejon perdorimin e mjeteve tjera.

2- **Pastrim nga bimësia e ulët+injektim i solucionit për tharjen e bimëve të këqija**

Nebimesiteulet doperfshihen barerat,shkurretdhebimemediameterte vogel. Pastrimi i tyre do te behet ne menyre mekanike. Pasi te behet pastrimi i cili eshte permendur edhe ne piken 2 do te behet injektimi i solucionit .

3- **Prerje dhe tharje të rrënjeve masive (raundap 200cc)**

Nisur nga gjendja ekzistuese eshte pare se ne vend ka peme ne lartesi deri 3 m te cilat demtojnemonumentin.Pastrimiityredotebehetnemenyremekanike.Tegjithambetjete nxjerra nga pastrimi mekanik i tyre do te grumbullohen dhe te largohen nga objekti.

4- Mbushje me çakell pas mureve

Ky specifikim teknik mbulon kërkesat për furnizimin, transportin, përhapjen, nivelimin e çakëllit. Materiali duhet të jetë i pastër, pa përmbajtje dheu, baltë, argjile, pa mbeturina organike ose mbetje ndërtimore. Duhet të jetë një përzierje e mirëshkallëzuar me përmas të madhësive të ndryshme, në mënyrë që hapësirat boshe të mbushen plotësisht gjatë aplikimit. Përpara hedhjes së materialit, gërmimi duhet të pastrohet plotësisht nga dheu, vegjetacioni.

5- Mbushje me gur kave

Ky specifikim teknik mbulon kërkesat për furnizimin, transportin, përhapjen, nivelimin e materialit shkëmbor të thyer nga guroret (gur kave). Gurët e kavës duhet të jenë plotësisht të pastër, pa përmbajtje të dheut, argjilës apo mbetjeve të tjera organike dhe vegjetale. Përpara fillimit të hedhjes së gurit të kavës, sipërfaqja mbështetëse (tabani) duhet të pastrohet nga materialet e paqëndrueshme, të nivelohet.

6- Restaurim mur guri me teknikën e anastilozës

Restaurimi i murit antik me metoden e anastilozes eshte menyra e vetme efektive qe ben te mundur realizimin e ketij procesi. Pasi eshte evidentuar guri qe do te levizet dhe eshte percaktuar pozicioni i vendosjes atehere merret vendimi per zhvendosjen e tij. Pasi eshte vendosur se ku do te zhvendoset behet stacionimi i vincit parakol i cili do te ndiqet vetem nga specialistet perkates te cilet jane perpgjegjes. Pasi eshte vendosur vinci behet levizja, ne qofte se nuk arrihet ne pozicionin perfundimtar me nje levizje atehere vinci do te pozicionohet disa here deri sa te behet arritje ne pozicionin final.

7- Transport materiale me kafshë deri 1km

Duke qene se terreni ku do kryhet nderhyrje nuk lejon makinerite qe te afrohen deri ne objekt, eshte e domosdoshme qe transporti i materialeve deri tek vendi ku lejohet hyrja e makinave te kryhet me kafshe.

Punoi:
Elson Laqja
Sabrina Kuci
Fatjon Mlloja

Miratohet:
Petrit Bilali

Drejtor

Helidon Sokoli

Elson Laqja
Digitally signed by Elson Laqja
Date: 2026.09.02 13:29:24 +02'00'

Fatjon Mlloja
Digitally signed by Fatjon Mlloja
Date: 2026.09.02 13:35:01 +02'00'

Sabrina Kuci
Digitally signed by Sabrina Kuci
Date: 2026.09.02 14:22:21 +02'00'

Petrit Bilali
Digitally signed by Petrit Bilali
Date: 2026.09.02 15:11:13 +02'00'

Helidon Sokoli
Digitally signed by Helidon Sokoli
Date: 2026.09.02 15:17:55 +02'00'

Endri Haxhiu
Digitally signed by Endri Haxhiu
Date: 2026.09.29 13:41:19 +02'00'

Vulosur elektronikisht nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore
Date: 2026/09/29 13:44:52 +02'00'
e6a21023cbce4dc2b99d7c27e7263af52026092913425231040

Shënim : Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë të një proçedure automatike nga një sistem elektronik (Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore)